

PROGETTO ESECUTIVO

Brescia, li

PROGETTO DI:

Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline poste in allineamento con i portici interni al presidio di viale Duca degli Abruzzi - Brescia.

PROGETTISTA:

arch. Nuccio Armocida

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
ing. Giuseppe Santalucia

ELABORATI

2

Elenco prezzi

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline poste in allineamento con i portici interni al presidio di viale Duca degli Abruzzi - Brescia.

COMMITTENTE: ATS di Brescia

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1.4.5.2.b	Formazione di assito con tavole di abete spessore 25 mm, compresa chiodatura, valutata a metro quadrato di falda, misurata in sviluppo: con affiancamento battentato. euro (ventidue/90)	mq	22,90
Nr. 2 1.4.5.2.c	idem c.s. ...in sviluppo: sovrapprezzo per superficie piallata. euro (zero/88)	mq	0,88
Nr. 3 1.4.5.2.d	idem c.s. ...in sviluppo: sovrapprezzo per trattamento con impregnante. euro (due/79)	mq	2,79
Nr. 4 1.5.1.2.w	Rimozione, escluso l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al iano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di pluviali, compresi gli accessori di fissaggio euro (quattro/20)	ml	4,20
Nr. 5 1.5.1.2.x	idem c.s. ...presidio, di scossaline, converse e canali di gronda, compresi gli accessori di fissaggio euro (nove/05)	ml	9,05
Nr. 6 1C.01.060.00 10.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili euro (undici/24)	m ²	11,24
Nr. 7 1C.01.080.00 10.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno euro (nove/55)	m ²	9,55
Nr. 8 1C.22.080.00 30.a	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro euro (sei/27)	kg	6,27
Nr. 9 4.4.10.b	Fornitura e posa di tubi pluviali in rame semicrudo, aggraffati, spessore 6/10 diametro 10 cm euro (ventinove/60)	ml	29,60
Nr. 10 4.4.11. a	Fornitura e posa di bracciali per tubi pluviali in rame semicrudo euro (dieci/60)	cadauno	10,60
Nr. 11	Fornitura e posa di gomiti per tubi pluviali, in rame semicrudo del diametro di 10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
4.4.13.b	cm. euro (diciotto/30)	cadauno	18,30
Nr. 12 4.4.14.e	Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline e converse per compluvi a sagoma corrente, chiodati con rivetti di rame (ogni 5 metri) e siliconati, compresi i tiranti interni di sostegno - uno ogni metro - in opera. In rame semicrudo euro (trentatre/20)	ml	33,20
Nr. 13 4.4.16.a	Fornitura e posa di cicogne reggicanale sez. 20x4 mm per canali tondi, in rame semicrudo euro (quindici/50)	cadauno	15,50
Nr. 14 A25126a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) euro (nove/57)	mc	9,57
Nr. 15 A75016.c	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi euro (ventisei/86)	mq	26,86
Nr. 16 A75077	Fornitura e posa di doppia listellatura; la prima orditura parallela alla pendenza delle falde del tetto in listelli di abete delle dimensioni di 50 x 25 mm, posti in opera ogni 75/80 cm mediante idonei fischer, la seconda orditura in listelli di abete delle dimensioni di 50 x 50 mm, posti in opera ogni 30 cm mediante idonei fischer in corrispondenza di ciascun corso di tegole e inchiodata alla prima. Incluso le assistenze ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (nove/67)	mq	9,67
Nr. 17 Arr	Arrotondamento euro (zero/86)	cadauno	0,86
Nr. 18 NC.10.350.0 010.a	Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio euro (sette/83)	m ²	7,83
Nr. 19 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio euro (dodici/03) Data, _____ Il Tecnico	m ²	12,03